



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาทไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดทำราคากลางตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์ โดยทำการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งท่อถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปียนขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และทำการวางท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ ในราคากลาง ๑,๑๘๐,๘๙๖.๘๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงค์

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ่อถ่าน หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงค์ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,169,900.00 บาท

งบประมาณราคากลาง 1,180,896.86 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงค์ โดยทำการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแฉมเป็ญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และทำการวางท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศิรีวงศ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

2. บ้านควนศิรีวงศ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,169,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,180,896.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถวิล เงินสีเหม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 อภิชาติ อูราโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 ฐานะ ช่วยสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ฐานะ ช่วยสงค์

28 มีนาคม 2567 11:10:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวงศ์ ต.ยวธิ์ประหวัดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนศรีวงศ์

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบล พงษ์นคร อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพนคร องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพนคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ: มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานอาคารสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 317,940.80 บาท	317,940.80	
2	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบแชมเปญ จำนวน 1.000 หลังละ 97,448.76 บาท	97,448.76	
3	งานวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา พีวีซี จำนวน 1.000 หลังละ 292,185.31 บาท	292,185.31	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	473,321.99	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงศ์ ตำบล พวงพรมนคร อําเภอยะยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	อําเภอยะยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	สรท.๒๕๖๓		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมนคร องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมนคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		
สรุป	ราคากลาง	1,180,896.86	
ราคากลาง (..... หนึ่งในสามหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบลบาทแปดสตางค์			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนศรีวังศต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พงษ์พระนคร อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพระนคร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพระนคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ถวิล เงินสิงห์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ อูราโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุานะ ชวยสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารสุบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในสถานควนคีรีวงศ์ ตำบลพรหมคีรี
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารสุบน้ำ	242,906.87	1.3089	317,940.80	
รวมค่าก่อสร้าง				317,940.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 317,940.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารสุบน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนศรีวังศ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงมิ่งมิตร อําเภอยะลา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพยอมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพยอมคร
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำจนราคาตกลง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นจน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F เงินลงหน่าจ่าย 0 % เงินประกกันผลงนทัก 0 % ดอกเบียเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	317,940.80

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจํานวน บาท/ตารางเมตร บาท ต่อ 1 หน่วย
 317,940.80 บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาแบบแซมเป็ญ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในแผนควนศรีวงค์ ตำบล พงษ์พรมนคร อ.แก้อ้อย จ.นครศรีธรรมราช		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพงพวมนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพงพวมนคร		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาแบบแซมเป็ญ	74,450.89	1.3089	97,448.76	
รวมค่าก่อสร้าง				97,448.76	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,448.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาแบบแซมเบญ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนศรีวังศ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พึ่งพิงค์ หมู่ที่ 2 เคียนซา

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	97,448.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

97,448.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา พิวีซี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในตำบลศรีวังศ ตำบลพิงพืชมงคล อำเภอพิวีซี

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพืชมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพืชมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา พิวีซี	223,229.67	1.3089	292,185.31	
รวมค่าก่อสร้าง				292,185.31	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,185.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา พิริศิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงค์ ตำบล ฟังพร้อมศิริ อ.กันตัง จ.สตูล

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				292,185.31	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

292,185.31

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในตำบลควนศรีวังศ ตำบล ฟังพร้อมศรี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง			
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพงพอมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพงพอมคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(ฤวิธ เงินสีหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิชาติ อูราโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุานะ ช้วยสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคนทีรังสิต ต.ยี่วี่วี่ประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคนทีรังสิต จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพมคร
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					295,000.00	
2	หอลงเหล็กสำเร็จรูปทรงถายแซมเปญ		รวม					11,000.00	
3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า		รวม					78,900.00	
	ชุดระบบส่งน้ำแรงดัน 3 แรง								

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 442,357.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐานะ ข่วยส่งค์
 28 มีนาคม 2567 11:12:32

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ทุ่งพวงพร้าว อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพร้าว

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง		รวม					8,359.00	
5	ถังเก็บน้ำ		รวม					38,700.00	
6	มิเตอร์ไฟฟ้า		รวม					1,498.00	
7	เสาไฟฟ้า		รวม					900.00	
8	ขยายเขตเสาไฟฟ้า		รวม					8,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									442,357.00

หน่วย : บาท

ฐานะ ช่วยสงค์

28 มีนาคม 2567 11:12:32

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

442,357.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หอถังเหล็กกล้าเรีจรูปทรงถ้วยแชมเปญ 1.1 หอถังเหล็กกล้าเรีจรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความสูง น้อยกว่า20ลบ.ม.สูง20เมตร(พร้อมติดตั้ง) รวมค่าหอถังเหล็กกล้าเรีจรูปทรงถ้วยแชมเปญ	1.000	ถัง	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	
2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า1เฟส220โวลท์พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าตู้ควบคุมไฟฟ้า	-	-	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	
3	ชุดระบบส่งน้ำแรงดัน 3 แรง	1.000	ชุด	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
		-	-	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	ชุดระบบปั๊มส่งน้ำแรงดัน3แรงมีมอเตอร์สูบน้ำแบบทอ ยี่ห้อ3แรงมา1เฟส2สาย220โวลต์2ตัวถึงแรงดันขนาด ความจุ200ลิตรแทนปั๊มทอรวมประกอบพร้อมใช้งาน1 ถึงตู้ควบคุมไฟฟ้า1ชุด	1.000	ชุด	78,900.00		0.00		78,900.00	
	รวมค่าชุดระบบส่งน้ำแรงดัน 3 แรง	-	-	78,900.00	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00	
4	มอเตอร์สูบน้ำแบบทอโย่ง								
4.1	มอเตอร์สูบน้ำแบบทอโย่งขนาด2แรงมา1เฟส2สาย2 20โวลต์	1.000	ชุด	8,359.00		0.00		8,359.00	
	รวมค่ามอเตอร์สูบน้ำแบบทอโย่ง	-	-	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	8,359.00	
5	ถึงเก็บน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	5.1 ถังเก็บน้ำขนาดความจุ3,000ลิตร	4.000	ถัง	9,675.00		0.00		38,700.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ	-	-	9,675.00	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	
6	มิเตอร์ไฟฟ้า								
	6.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5/100แอมป์1เฟส2สาย220โวลท์	2.000	เครื่อง	749.00		0.00		1,498.00	
7	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้า	-	-	749.00	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00	
	เสาไฟฟ้า								
8	7.1 เสาไฟฟ้าขนาด6ม.	1.000	ต้น	900.00		0.00		900.00	
	รวมค่าเสาไฟฟ้า	-	-	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	ขยายเขตเสาไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.1	ขยายเขตเสาไฟฟ้าขนาด 9 ม.(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	1.000	ต้น	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่าขยายเขตเสาไฟฟ้า	-	-	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารสุบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์ ดงวิทยีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พังงมศิริ อำเภอไทรน้อยปรางน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงศ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					93,166.03	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					103,419.26	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					34,472.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					11,849.58	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								242,906.87	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 242,906.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐานะ ขวยศค
28 มีนาคม 2567 11:10:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ขุดดินฐานราก-ถมดิน - พรายหยาบรองพื้น - ไม่แบบ+ไม่เคร่า - ตะปู - เหล็กเสริม DB ขนาด \varnothing 12 มม. - เหล็กเสริม RB ขนาด \varnothing 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีตโครงสร้าง - อะเส+ตั้งเหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม. - จันทันเหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.3 มม. - แปะเหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	8.800 3.700 10.000 10.000 .460 .260 13.000 .400 10.720 15.000 8.000 16.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.พ. กก. ตัน ตัน กก. ลบ.ม. ลบ.ม. ทอน ทอน ทอน	0.00 560.75 560.75 467.30 21,149.53 25,934.58 32.71 1,663.55 1,757.01 775.70 794.39 663.55	0.00 2,074.77 5,607.50 467.30 9,728.78 6,742.99 425.23 665.42 18,835.14 11,635.50 6,355.12 10,616.80	168.00 104.00 139.00 0.00 3,600.00 4,400.00 0.00 419.00 419.00 0.00 0.00 0.00	1,478.40 384.80 1,390.00 0.00 1,656.00 1,144.00 0.00 167.60 4,491.68 0.00 0.00 0.00	1,478.40 2,459.57 6,997.50 467.30 11,384.78 7,886.99 425.23 833.02 23,326.82 11,635.50 6,355.12 10,616.80	

ฐานะ ข่ายส่งค

28 มีนาคม 2567 11:10:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กประกอบโครงหลังคา	929.900	กก.	0.00	0.00	10.00	9,299.00	9,299.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	53,939.25	73,154.55	9,259.00	20,011.48	93,166.03	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- สีรองพื้นกันสนิม	1.000	ถัง	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	
	- สีน้ำมัน(สีจริง)	1.000	ถัง	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- น้ำมันสน	1.000	ปี๊บ	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	168.000	แผ่น	56.55	9,500.40	0.00	0.00	9,500.40	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	28.000	แผ่น	56.07	1,569.96	0.00	0.00	1,569.96	
	- ขอมุงกระเบื้อง	336.000	อัน	4.21	1,414.56	0.00	0.00	1,414.56	
	- ปิดเชิงชายสำเร็จรูป 1" x 6"	46.000	ม.	67.00	3,082.00	73.00	3,358.00	6,440.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8"	46.000	ม.	90.00	4,140.00	73.00	3,358.00	7,498.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	66.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,970.00	2,970.00	

ฐานะ ขวยศก

28 มีนาคม 2567 11:10:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง	1,252.500	ก้อน	7.01	8,780.02	0.00	0.00	8,780.02	
	- อิฐบลอคกระเบื้องชนิดกันฝนสาด	390.000	ก้อน	12.15	4,738.50	0.00	0.00	4,738.50	
	- ทรายก่ออิฐ	4.010	ลบ.ม.	560.75	2,248.60	0.00	0.00	2,248.60	
	- ปูนซีเมนต์ก่ออิฐ	.950	ตัน	2,943.93	2,796.73	0.00	0.00	2,796.73	
	- ค่าแรงงานก่ออิฐผนัง	100.200	ตร.ม.	0.00	0.00	84.00	8,416.80	8,416.80	
	- ทรายละเอียด	3.220	ลบ.ม.	1,028.04	3,310.28	0.00	0.00	3,310.28	
	- ปูนซีเมนต์ฉาบผนัง	.970	ตัน	2,943.93	2,855.61	0.00	0.00	2,855.61	
	- ค่าแรงงานฉาบปูนผนัง	80.400	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	6,994.80	6,994.80	
	- ป1 ประตู่เหล็กยึด	2.000	ชุด	14,500.00	29,000.00	200.00	400.00	29,400.00	
	พร้อมติดตั้งกะลามีกุญแจล็อกในตัว ขนาด 3.50 x 2.70 ม.พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	26,754.64	77,921.66	562.00	25,497.60	103,419.26	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - สายไฟฟ้า THW อลูมิเนียม 1x25 ตร.มม. - ชุดโคมรางนีออน se 1200 m Led ไม่น้อยกว่า 20 W - สวิตช์ไฟ 220 V - ปลั๊กกราวด์ - บล็อกลอย 2x4 - ชุดคอนซูมเมอร์ (ตู้ CB) มีลูกยอยไม่น้อยกว่า 4 ช่อง - แร็ก 2 ช่องพร้อมลูกถ้วย - เซฟตี้สวิตซ์แบบติดตั้งฟิวส์ (สวิตซ์คั่นโยก) 60 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ - สายตรอปไวต์ (Drop wire) มีสายสลิง 2 x 1.5 ตร.มม.	40.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 4.000 2.000 800.000	ม. ชุด ตัว ตัว อัน ตู้ ชุด ชุด ม.	15.00 239.00 33.00 129.00 15.00 475.00 120.00 6,490.00 17.00	600.00 478.00 66.00 258.00 60.00 950.00 480.00 12,980.00 13,600.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	600.00 478.00 66.00 258.00 60.00 950.00 480.00 12,980.00 13,600.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆพร้อมค่าแรงติดตั้ง ทั้ง 2จุด (เหมาจ่าย)	1.000	รายการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,533.00	29,472.00	5,000.00	5,000.00	34,472.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อและอุปกรณ์อาคารสูบน้ำ 2 จุด								
	- ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 Ø 2"	6.000	ท่อน	280.37	1,682.22	0.00	0.00	1,682.22	
	- ประตูน้ำ พีวีซี Ø 2"	6.000	ตัว	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"	2.000	ตัว	1,184.00	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ตัว	1,148.00	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00	
	- ของงอ 90 ประปา พีวีซี ขนาด Ø 2"	6.000	อัน	42.06	252.36	0.00	0.00	252.36	
	- ของงอ 45 ประปา พีวีซี ขนาด Ø 2"	8.000	อัน	23.36	186.88	0.00	0.00	186.88	
	- สามทางประปาพีวีซี ขนาด Ø 2"	3.000	อัน	28.04	84.12	0.00	0.00	84.12	

ฐานะ ช่วยส่งค

28 มีนาคม 2567 11:10:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ลูกลอย (ใช้ระบบน้ำในถัง)	3.000	ชุด	260.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ค่าแรงงานประกอบท่อและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เหมาจ่าย)	1.000	รายการ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,165.83	8,849.58	3,000.00	3,000.00	11,849.58	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								242,906.87	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาแบบแถมแปยุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พ่วงพรมครี อ.นาโยง อ.นาโยง ต.บ้านควนศรีวงศ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครี / องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					46,588.04	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					27,862.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								74,450.89	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,450.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐานะ ช่วยสงค์

28 มีนาคม 2567 11:10:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานราก-ถมดิน	25.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,550.00	3,550.00	
	- ทราดยกบรอนพื้น	2.500	ลบ.ม.	560.75	1,401.87	104.00	260.00	1,661.87	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	14.000	ลบ.ฟ.	560.75	7,850.50	139.00	1,946.00	9,796.50	
	- ตะปู	2.000	กก.	46.73	93.46	0.00	0.00	93.46	
	- เหล็กเสริม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	.140	ตัน	29,485.98	4,128.03	3,600.00	504.00	4,632.03	
	- เหล็กเสริม SR 24 ขนาด Ø 15 มม.	.170	ตัน	18,177.57	3,090.18	3,600.00	612.00	3,702.18	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.000	กก.	32.71	294.39	0.00	0.00	294.39	
	- คอนกรีตหยาบ	1.230	ลบ.ม.	1,663.55	2,046.16	419.00	515.37	2,561.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.500	ลบ.ม.	1,757.01	14,934.58	419.00	3,561.50	18,496.08	
	- สลักเกลียวพร้อมนอตยึดท่อถึง ขนาด Ø 25 มม. X 1.00 ม.	12.000	ชุด	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	52,435.05	35,639.17	8,423.00	10,948.87	46,588.04	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อน้ำเข้างัด พีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 2" - ท่อน้ำลงน พีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 2" - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 1.5" - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 2" - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 3" - ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 2" - ของอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา Ø 0.5" - ของอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา Ø 1.5" - ของอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา Ø 2" - ของอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา Ø 3" - เชื้อควาลวทองเหลือง Ø 2"	5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 3,000 4,000 2,000 4,000 4,000 1,000	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน อัน อัน อัน อัน อัน ชุด	280.37 280.37 823.36 1,120.56 1,907.48 15.55 46.73 54.25 86.79 231.88 1,148.00	1,401.85 1,401.85 823.36 1,120.56 1,907.48 46.65 186.92 108.50 347.16 927.52 1,148.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,401.85 1,401.85 823.36 1,120.56 1,907.48 46.65 186.92 108.50 347.16 927.52 1,148.00		

หน่วย : บาท

สุภานะ ชวยสงัด

28 มีนาคม 2567 11:10:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ําทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00	
	- ประตูน้ําทองเหลือง Ø 1.5"	1.000	ชุด	793.00	793.00	0.00	0.00	793.00	
	- ประตูน้ําทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	3,623.00	7,246.00	0.00	0.00	7,246.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 0.5"	4.000	ชุด	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	3.000	ชุด	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เพชรเซอร์สิคซ์พรอเกรดแรงดัน (สวิตช์ควบคุมแรงดัน)	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	-	1.000	รายการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ค่าแรงงานประกอบท่อและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ถึงเก็บน้ํา	-	-	15,665.34	22,862.85	5,000.00	5,000.00	27,862.85	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-						
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							74,450.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา พิธีตั้ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงงพริมนคร อำเภอ ไชยบุรี บ้านควนศรีวังศ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					223,229.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								223,229.67	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 223,229.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐานะ ช่วยสงค์

28 มีนาคม 2567 11:10:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2" ชนิดปลายบาน - สามทางประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" - ของงอ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 2" - ท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2" - ผ่าครอบประปาพีวีซี ขนาด Ø 1/2" - กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม - ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2" - ผ่าครอบประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" - สามทางประปา พีวีซี ขนาด Ø 4" ลวด 2" - สามทางประปา พีวีซี ขนาด Ø 2" ลวด 1/2"	897.500 2.000 5.000 4.000 30.000 30.000 1.000 3.000 1.000 30.000	ท่อน อื่น อื่น ท่อน อื่น กระป๋อง ชุด อื่น อื่น อื่น	146.26 28.04 42.06 34.02 5.00 130.84 1,184.00 21.80 50.00 20.00	131,268.35 56.08 210.30 136.08 150.00 3,925.20 1,184.00 65.40 50.00 600.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	131,268.35 56.08 210.30 136.08 150.00 3,925.20 1,184.00 65.40 50.00 600.00	

ฐานะ ชัยสงค์

28 มีนาคม 2567 11:10:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แอร์วาลว ขนาด 2"	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ท่อเหล็กอานลึงกะลัดน้ำเงิน+ข้อต่อ Ø 2"	8.330	ทอน	1,120.56	9,334.26	0.00	0.00	9,334.26	
	- ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด Ø0.80x0.50ม.พร้อมฝาปิด	1.000	ทอน	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ค่าแรงงานขุดวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว	3,590.000	ม.	0.00	0.00	20.00	71,800.00	71,800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	4,232.58	151,429.67	20.00	71,800.00	223,229.67	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							223,229.67	

หน่วย : บาท