



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง  
และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของ  
กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ  
ซอยยาวตอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก ตำบลพ่วงพรมคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดๆ อื่น ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป  
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ในราคากลาง ๗๔๔,๔๑๐.๙๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่  
พันสี่ร้อยสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์.-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถ  
เข้าตรวจดูได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

## รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยยาวตอง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยยาวตอง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณที่ตั้งไว้ 735,800.00 บาท

งบประมาณราคากลาง 744,410.95 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยยาวตอง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยทำการล้มต้นไม้พร้อมขุดต่อ ลงหินผุขยายเขตทางถนนคิดเป็นปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1,082.90 ลูกบาศก์เมตร งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด  $\varnothing$  0.80x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมท่อระบายน้ำจำนวน 8.00 ท่อน งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด  $\varnothing$  1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมท่อระบายน้ำจำนวน 8.00 ท่อน และขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด  $\varnothing$  1.00x1.00 เมตร (ท่อคู่) จำนวน 2 จุด รวมท่อระบายน้ำจำนวน 32.00 ท่อน พร้อมเทลาด คสล.หน้าและหลังท่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิมไม่น้อยกว่า 95% พร้อมลงหินผุผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคา การก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนนหินผุ ซอยขยายตอม หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เลขที่แบบ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยขยายตอม หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)			จำนวนเงิน(บาท) ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม			
1	งานล้มต้นไม้พร้อมขุดตอ (เหมาจ่าย)	1.00	รายการ	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.3642	6,821.00
2	งานปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น95%	3,000.00	ตร.ม.	-	2.00	2.00	6,000.00	1.3642	8,185.20
3	งานหินผุเสริมขยายเขตทาง	1,082.90	ลบ.ม.	150.00	103.81	253.81	274,850.85	1.3642	374,951.53
4	งานหินผุผิวจราจรเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น 95%	390.00	ลบ.ม.	150.00	103.81	253.81	98,985.90	1.3642	135,036.56
5	งานท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมลาด คสล. หน้าและหลังท่อ								
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. มอก.	40.00	ท่อน	1,915.89	510.00	2,425.89	97,035.60	1.3642	132,375.97
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. มอก.	8.00	ท่อน	1,308.42	421.00	1,729.42	13,835.36	1.3642	18,874.20
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	0.30	ตัน	25,000.00	4,400.00	29,400.00	8,820.00	1.3642	12,032.24
	ทรายหยาบรองพื้นท่อและลาด คสล.	5.76	ลบ.ม.	560.75	112.00	672.75	3,875.04	1.3642	5,286.33
	ไม้แบบ (คิด 50%)	2.16	ตร.ม.	560.75	139.00	699.75	1,511.46	1.3642	2,061.93
	คอนกรีตรองพื้นท่อและลาด คสล. หน้าและหลังท่อ	17.16	ลบ.ม.	1,757.01	327.00	2,084.01	35,761.61	1.3642	48,785.99

\* ราคาค่าวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กระบี่ และ กทม. เดือนมิถุนายน 2567

**รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน**

**545,675.82**

**ราคากลาง**

**744,410.95**

\* บางอย่างมาจากกรับราคาในท้องถิ่น / ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร

**คิดราคาเพียง**

**744,410.95**

\* ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง

**ตัวอักษร (-) ใต้เส้นที่เขียนที่ร้อยสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์(-)**

งานก่อสร้าง ตาม ว 135 ลว.3 มีนาคม 2566

\* ค่าขนส่งหินผุจาก อ.พระแสงระยะทางประมาณ 28 กม.

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 545,675.82

[2] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายฐานะ ช่วยสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชาติ จุราโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศตวรรษ พลลือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยขยายต้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๕,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยขยายต้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. โดยทำการถมดินไม้พร้อมขุดต่อ ลงหินผุขยายเขตทาง ถนนคิดเป็นปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมท่อระบายน้ำ จำนวน ๘.๐๐ ท่อน งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมท่อระบายน้ำจำนวน ๘.๐๐ ท่อน และขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ท่อคู) จำนวน ๒ จุด รวมท่อระบายน้ำจำนวน ๓๒.๐๐ ท่อน พร้อมเทลาดคสล.หน้าและหลังท่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นพื้นทางเดิมไม่น้อยกว่า ๙๕% พร้อมลงหินผุผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้างแบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๔๔,๔๑๐.๙๕ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน - แผ่น

๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน - แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฐานะ ช่วยสงค์

๗.๒ นายอภิชาติ อุราโรจน์

๗.๓ นายศตวรรษ พลลือ