



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของ
กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ โดยทำการเกรดเกลี่ยชั้นพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % พร้อมลงหินคลุกชั้นรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า ๙๕ % คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไพร้มไค้ดและลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐.๐๐ ตาราง พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดอื่นตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลน แบบ
รูป รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ในราคากลาง ๑,๑๕๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....
(นายเรวัตชัย แก้วประคอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสีแยกคลองศิลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๑,๑๒๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสีแยกคลองศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ โดยทำการเกรดเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% พร้อมลงหินคลุกชั้นรองพื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไพร้มโค็ด และลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบแปลน.....แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร กำหนด ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๕๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน.....แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถวิล เงินสีเหม

๗.๒ นายฐานะ ช่วยสงค์

๗.๓ นายอภิชาติ อูราโรจน์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพรหมคร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพรหมคร

ประเภท ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 0.340 กม. ทหนา 0.05 ม. ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ ๑ บด.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพรหมคร

ข้อสาย ถนนสาย 12-3-9 ระยะทางก่อสร้าง 0.340 กม.

สถานที่ เขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลท่งพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ นายนาวิน จินายิม ตย.11612

จำนวนราคากลางตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	848,264.56	1.3607	1,154,233.59	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	ภาษี.....7%.....				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....5%.....				
4	ปีขมาตราฐานโครงการ	1 ปีข			
5	ปีขประชาสัมพันธ	1 ปีข			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,154,233.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,154,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	2,040.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	565.69 บาท / ตารางเมตร			

หมายเหตุ - ราคาตามข้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ระเบียบ ประจำปี เดือน มกราคม 2565, ราคากลางของกรุงเทพ ฯ , ราคาท้องตลาด

- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงล่าสุด 19 มิ.ย.2563(ปรับปรุงตาราง Factor F)
- ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายฉวีล เงินสีเทม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายฐานะ ช่วยสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ สุราโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพรหมคร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพรหมคร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC ถนนสาย 12-3-9

สถานที่ เขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองคึกา ตำบลท่งพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง 6.00 ม.

ยาว 0.340 กม. หน้า 0.05 ม. ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคาประมาณการ
	1.งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1.1	งานวางป่าและจุดต่อ	ตร.ม.	680.00	1.70	1,156.00	1.3607	1,572.97
	-จุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,040.00	13.90	28,356.00	1.3607	38,584.01
	-งานขึ้นรูปคันทางแล้วบดทับ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-
	-เกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-
1.2	งานหินใหญ่เคลือบเบอร์คันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-
1.3	งานดินคันทาง (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	262.32	-	1.3607	-
1.4	งานเสริมหินคลุกปรับระดับ (หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	311.20	646.05	201,050.76	1.3607	273,569.77
	2.งานผิวทาง						
2.1	Prime Coat	ตร.ม.	2,040.00	32.30	65,892.00	1.3607	89,659.24
2.2	Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2.3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	2,040.00	259.62	529,624.80	1.3607	720,660.47
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2.4	Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2.5	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.งานตีเส้นจราจร						
3.1	- สีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง&ขาว) กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	76.50	290.00	22,185.00	1.3607	30,187.13
3.2	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.3	- ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3						
4.1	-งานท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 พร้อมคาค คสล	ท่อน	-	-	-	1.3607	-
4.2	-งานท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 พร้อมคาค คสล	ท่อน	-	-	-	1.3607	-
4.3	-งานท่อระบายน้ำ Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3 พร้อมคาค คสล	ท่อน	-	-	-	1.3607	-
	5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้)						
	6.ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	ป้าย	1.00				
		ป้าย	1.00				
	รวมราคา				848,264.56	1.3607	1,154,233.59
	คิดให้เป็นเงิน						1,154,000.00
	ตัวอักษร						

หนึ่งด้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน